

Π Ρ Ο Ψ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ

| α/α | Ενδειξη εργασίας | Α.Τ. | ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ | ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ. | ΠΟΣΟΤΗΣ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΡΙΚΗ | ΔΑΠΑΝΗ ΟΛΙΚΗ |
|-----|---|-----------------|----------------------------------|---------------|---------|-----------------|------------------|-----------------|
| | ΟΜΑΔΑ Α: | | | | | | | |
| | ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ-ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ | | | | | | | |
| 1 | Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. | ΥΔΡ-3.10.02 | | | | | | |
| α | Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m | ΥΔΡ-3.10.02.01 | ΥΔΡ.6081.1 | M3 | 550,00 | 9,70 | 5.335,00 | |
| 2 | Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m | ΥΔΡ-3.11.02.01 | ΥΔΡ.6082.1 | M3 | 20,00 | 28,50 | 570,00 | |
| 3 | Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δικτυα ΟΚΩ. | ΥΔΡ-3.12 | ΥΔΡ.6087 | MM | 60,00 | 15,50 | 930,00 | |
| 4 | Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων. Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 5 cm | ΥΔΡ-4.09.02 | ΟΔΟ.4521.B | M2 | 60,00 | 18,50 | 1.110,00 | |
| 5 | Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm | ΥΔΡ-5.05.02 | ΥΔΡ.6068 | M3 | 480,00 | 13,50 | 6.480,00 | |
| 6 | Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου | ΥΔΡ-5.07 | ΥΔΡ.6069 | M3 | 50,00 | 13,50 | 675,00 | |
| 7 | Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα, που δεν υλοποιούνται ταυτόχρονα με την εκσκαφή, τύπου boxes | NET ΥΔΡ-Γ N.7.6 | ΥΔΡ.6103 | M2 | 460,00 | 10,00 | 4.600,00 | |
| | | | | | | | | 19.700,00 |
| | ΟΜΑΔΑ Β: | | | | | | | |
| | ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | | | | | | | |
| 8 | Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15. Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15 | ΟΔΟ-B-29.2.2 | ΟΔΟ.2531 | M3 | 2,00 | 89,80 | 179,60 | |
| 9 | Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού σπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων | ΥΔΡ-9.26 | ΥΡ 6311 | ΧΛΓΡΜ | 10,00 | 0,98 | 9,80 | |
| 10 | Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεμα. Για πάχος σκυροδέματος έως 0,15 m | ΟΙΚ 22.40.01 | ΟΙΚ.2271.A. | ΤΕΜ. | 9,00 | 22,50 | 202,50 | |
| | | | | | | | | 391,90 |
| | ΟΜΑΔΑ Γ: | | | | | | | |
| | ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ | | | | | | | |
| 11 | Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3. Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/OD] | ΥΔΡ-12.30.02 | | | | | | |
| α | Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/OD 200 mm | ΥΔΡ-12.30.02.23 | ΥΔΡ.6711.2 | MM | 280,00 | 8,20 | 2.296,00 | |
| 12 | Φρεάτια επίσκεψης τύπου E2 | N1 | ΥΔΡ.6327 | ΤΕΜ. | 7,00 | 700,00 | 4.900,00 | |
| 13 | Ψηφιακή βιντεοσκόπηση αγωγών αποχέτευσης | ΥΔΡ-16.45 | ΥΔΡ.6120 | MM. | 280,00 | 6,50 | 1.820,00 | |
| 14 | Βαθμίδες από χυτοσίδηρο | ΥΔΡ-11.03 | ΥΔΡ.6753 | ΧΛΓΡΜ | 90,00 | 2,20 | 198,00 | |
| 15 | Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) | ΥΔΡ-11.01.02 | ΥΔΡ.6752 | ΧΛΓΡΜ | 420,00 | 2,90 | 1.218,00 | |
| 16 | Φρεάτια ελέγχου ροής (ταμπουρέτο) | N2 | ΥΔΡ.6711.1 50% ΥΔΡ.6081.1 50% | ΤΕΜ. | 14,00 | 700,00 | 9.800,00 | |
| 17 | Αποκατάσταση διαβάσεων ΔΕΗ, ΟΤΕ, κλπ. | N3 | ΥΔΡ.6620.1 | MM | 60,00 | 5,20 | 312,00 | |
| | | | | | | | | 20.544,00 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ | | | | | | | 40.635,90 |
| | ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ Ο.Ε. | | | | | | | 7.314,46 |
| | ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | | | | | | | 47.950,36 |
| | ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ | | | | | | | 7.192,55 |
| | ΣΥΝΟΛΟ | | | | | | | 55.142,92 |
| | ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ | | | | | | | 857,08 |
| | ΑΞΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ | | | | | | | 56.000,00 |
| | Φ.Π.Α. 24% | | | | | | | 13.440,00 |
| | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ | | | | | | | 69.440,00 |

Ιωάννινα / / 2026
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΣΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΟΛΥΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΓΚΕΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΟΛΥΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ MSc

ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ
Ιωάννινα / / 2026
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΪΟΣ
ΠΟΛΥΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ