ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ:
Α) Δ.Κ ΑΝΑΤΟΛΗΣ Β)ΟΔΟΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ
Γ) ΟΔΟΣ ΟΠΛ.ΠΑΛΑΣΚΑ Δ) ΟΔΟΣ ΦΙΛΙΤΗ Ε) ΟΔΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ Β'
ΣΤ) ΟΔΟΣ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ ΚΑΙ Ζ) ΟΔΟΣ ΑΔΩΝΗ

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ

α/α	Ενδειξη εργασίας	Α.Τ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ.	ΠΟΣΟΤΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΡΙΚΗ	ΔΑΠΑΝΗ ΟΛΙΚΗ
	ΟΜΑΔΑ Α:							
	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ-ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ							
1	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.	ΥΔΡ-3.10.02						
α	Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m	ΥΔΡ-3.10.02.01	ΥΔΡ.6081.1	Μ3	213,00	9,70	2.066,10	
2	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m	ΥΔΡ-3.11.02.01	ΥΔΡ.6082.1	Μ3	20,00	28,50	570,00	
3	Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.	ΥΔΡ-3.12	ΥΔΡ.6087	ΜΜ	69,00	15,50	1.069,50	
4	Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων. Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 5 cm	ΥΔΡ-4.09.02	ΟΔΟ.4521.Β	Μ2	47,20	12,40	585,28	
5	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm	ΥΔΡ-5.05.02	ΥΔΡ.6068	Μ3	57,43	14,30	821,25	
6	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου	ΥΔΡ-5.07	ΥΔΡ.6069	Μ3	97,28	13,20	1.284,10	
7	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ Γ-1.1	ΟΔΟ 3121.Β	Μ3	7,20	13,40	96,48	
8	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ Γ-2.1	ΟΔΟ 3211.Β	Μ3	7,20	13,40	96,48	
								6.589,19
	ΟΜΑΔΑ Β:							
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ							
9	Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15. Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	ΟΔΟ-Β-29.2.2	ΟΔΟ.2531	Μ3	5,00	4,80	24,00	
10	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων	ΥΔΡ-9.26	ΥΡ 6311	ΧΛΓΡΜ	10,00	9,22	92,20	
								116,20
	ΟΜΑΔΑ Γ:							
	ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ							
11	Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2. Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά EN 12201-2							
α	Ονομ. διαμέτρου DN 63 mm / PN 16 atm	ΥΔΡ-12.14.01.44	ΥΔΡ 6622.1	ΜΜ	655,00	6,10	3.995,50	
12	Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές, με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm							
α	Ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm	ΥΔΡ-13.03.03.01	ΥΔΡ 6651.1	ΤΕΜ.	7,00	165,00	1.155,00	
13	Διαμόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού ύδρευσης από πολυαιθυλένιο (PE) σε υφιστάμενο, επίσης από PE, ο οποίος έχει απομονωθεί από το δίκτυο, με τοποθέτηση ειδικού τεμαχίου							
α	Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 63 mm	ΣΧΕΤ. ΥΔΡ-16.19.01	ΥΔΡ 6622.1	ΤΕΜ.	8,00	90,00	720,00	
14	Διαμόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού ύδρευσης σε υφιστάμενο εν λειτουργία αγωγό (πλήν αγωγών από πολυαιθυλένιο)	Ν1	ΥΔΡ.6630.1	ΤΕΜ.	2,00	450,00	900,00	
15	Απομόνωση υφιστάμενου αγωγού από το δίκτυο για Φ80	ΥΔΡ-16.20.1	ΥΔΡ.6630.1(35%) ΥΔΡ 6611.1(65%)	ΤΕΜ.	2,00	51,50	103,00	
16	Τοποθέτηση ή αντικατάσταση πλήρους φρεατίου υδρομέτρου ή δικλειδας	Ν2	ΥΔΡ 6732	ΤΕΜ.	38,00	48,30	1.835,40	
17	Παροχή ύδρευσης Φ20 ή Φ32 από τον κεντρικο αγωγο εως και την δικλειδα	Ν3	ΥΔΡ 6630.1	ΤΕΜ.	38,00	150,00	5.700,00	**14.408,90**
	ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ							21.114,29
	ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ Ο.Ε.							3.800,57
	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ							24.914,86
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ							3.737,23
	ΣΥΝΟΛΟ							28.652,08
	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ							1.347,92
	ΑΞΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ							30.000,00
	Φ.Π.Α. 24%							7.200,00
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ							37.200,00

Ιωάννινα /09/ 2026
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΣΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΓΚΕΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ MSc

Ιωάννινα /09/ 2026

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ MSc

Ιωάννινα /09/ 2026
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΪΟΣ
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από DIMITRIOS LAIOS
Ημερομηνία: 2026.11.04 12:19:01 EET
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ