

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ
ΤΟΜΕΣ ΟΔΩΝ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΩΝ
ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΥΑΙ
Β' ΕΞΑΜΗΝΟ 2026

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με την παρούσα μελέτη, προβλέπεται να γίνουν αποκαταστάσεις των τομών οδοστρώματων από βλάβες στα δίκτυα αρμοδιότητας της ΔΕΥΑΙ.

Αναλυτικά οι εργασίες που θα εκτελεστούν περιλαμβάνουν:

- (1) Φόρτωση και μεταφορά προϊόντων τομής οδοστρώματος.
- (2) Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm.
- (3) Αποκατάσταση τομών οδοστρώματος με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ.
- (4) Αποκατάσταση τομών οδοστρώματος με ψυχρή ασφαλτο.
- (5) Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη.
- (6) Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου.
- (7) Αποξήλωση - καθαίρεση οδοστρώματων Αποκατάσταση τομών οδοστρώματος με σκυρόδεμα.
- (8) Σε όλες τις τομές θα γίνεται ασφαλτοκοπή η οποία περιλαμβάνεται στη τιμή της αποκατάστασης. Ειδικότερα στις τομές μικρών διαστάσεων να γίνεται με ασφαλτοκοπή τετραγώνισμα της τομής σε μεγαλύτερες διαστάσεις. Σε οδούς με αυξημένη κυκλοφορία η αποκατάσταση να γίνεται άμεσα με χρήση ψυχρής ασφάλτου.

Ο Ανάδοχος του έργου υποχρεούται να ενεργήσει άμεσα μόλις ειδοποιηθεί για την αποκατάσταση της τομής και σε κάθε περίπτωση εντός 2 ημερών από την τηλεφωνική ή γραπτή εντολή της Επίβλεψης και έχει την πλήρη ευθύνη μέχρι την πλήρη αποκατάστασή της.

**Ιωάννινα 24 / 06 /2026
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ**

**ΕΛΕΓΘΗΚΕ
Ιωάννινα 24 / 06 /2026**

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ιωάννινα 24 / 06 /2026
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΡΒΑΝΙΤΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΪΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**