ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΕΡΓΟ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ
ΟΔΟ ΤΗΣ ΒΛΑΧΟΣΤΡΑΤΑΣ

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ

α/α	Ενδειξη εργασίας	Α.Τ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ.	ΠΟΣΟΤΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΡΙΚΗ	ΔΑΠΑΝΗ ΟΛΙΚΗ
	1η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ							
1	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m	ΥΔΡ-3.10.02.01	ΥΔΡ.6081.1	Μ3	147,60	9,40	1.387,44	
2	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m	ΥΔΡ-3.11.02.01	ΥΔΡ.6082.1	Μ3	1,00	28,50	28,50	
3	Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.	ΥΔΡ-3.12	ΥΔΡ.6087	Μ.Μ.	20,00	15,50	310,00	
4	Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm	ΥΔΡ-4.09.02	ΟΔΟ 4521Β	Μ2	24,00	18,50	444,00	
5	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm	ΥΔΡ-5.05.01	ΥΔΡ.6068	Μ3	72,40	14,30	1.035,32	
6	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου	ΥΔΡ-5.07	ΥΔΡ.6069	Μ3	64,32	13,20	849,02	**4.054,28**
	2η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ							
7	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος							
α	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	ΥΔΡ-9.10.03	ΥΔΡ 6326	Μ3	1,00	77,00	77,00	**77,00**
	3η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΑΓΩΓΟΙ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ							
8	Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2. Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2							
α	Ονομ. διαμέτρου DN 63 mm / PN 16 atm	ΥΔΡ-12.14.01.44	ΥΔΡ 6622.1	ΜΜ	410,00	6,10	2.501,00	
9	Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές 16atm. Φ80. Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm							
α	Ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm	ΥΔΡ-13.03.03.01	ΥΔΡ 6651.1	ΤΕΜ.	1,00	165,00	165,00	
10	Απομόνωση υφιστάμενου αγωγού ύδρευσης από το δίκτυο. Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 63 mm	ΣΧΕΤ. ΥΔΡ-16.20.01	ΥΔΡ 6651.1	ΤΕΜ.	1,00	50,00	50,00	
11	Διαμόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού ύδρευσης σε υφιστάμενο,εν λειτουργεια(πλην από πολυαιθυλενιο)	Ν1	ΥΔΡ 6630.1	ΤΕΜ.	1,00	250,00	250,00	
12	Τοποθέτηση ή αντικατάσταση πλήρους φρεατίου υδρομέτρου ή δικλειδας	Ν2	ΥΔΡ 6732	ΤΕΜ.	1,00	48,30	48,30	
13	Παροχή ύδρευσης Φ32 από τον κεντρικο αγωγο εως και την δικλειδα	Ν3	ΥΔΡ 6630.1	ΤΕΜ.	1,00	150,00	150,00	**3.164,30**
	ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ							**7.295,58**
	ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ Ο.Ε. 18%							**1.313,21**
	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ							**8.608,79**
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ							**1.291,32**

α/α	Ενδειξη εργασίας	Α.Τ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ.	ΠΟΣΟΤΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΡΙΚΗ	ΔΑΠΑΝΗ ΟΛΙΚΗ
	ΣΥΝΟΛΟ							9.900,11
	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ							199,89
	ΑΞΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ							10.100,00
	ΦΠΑ 24%							2.424,00
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ							12.524,00

Ιωάννινα 30 / 09 / 2026
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ιωάννινα 30 / 09 / 2026
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Τ.Υ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΪΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από DIMITRIOS LAIOS
Ημερομηνία: 2026.11.03 12:22:57 EET
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ