

Π Ρ Ο Ψ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ

α/α	Ενδειξη εργασίας	Α.Τ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ.	ΠΟΣΟΤΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΡΙΚΗ	ΔΑΠΑΝΗ ΟΛΙΚΗ
1η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								
1	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m	ΥΔΡ-3.10.02.01	ΥΔΡ.6081.1	M3	43,00	9,40	404,20	
2	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m	ΥΔΡ-3.11.02.01	ΥΔΡ.6082.1	M3	10,00	28,50	285,00	
3	Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.	ΥΔΡ-3.12	ΥΔΡ.6087	M.M.	10,00	15,50	155,00	
4	Αποκατάσταση ασφαλικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων.	ΥΔΡ-4.09	ΟΔΟ.4521.B					
α	Αποκατάσταση ασφαλικών οδοστρωμάτων που έφεραν ασφαλικές στρώσεις μέσου πάχους 5 cm	ΥΔΡ-4.09.01	ΟΔΟ.4521.B	M2	50,00	12,40	620,00	
5	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm	ΥΔΡ-5.05.01	ΥΔΡ.6068	M3	10,00	14,30	143,00	
6	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου	ΥΔΡ-5.07	ΥΔΡ.6069	M3	20,00	13,20	264,00	1.871,20
2η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΑΓΩΓΟΙ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ								
7	Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2. Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά EN 12201-2							
α	Ονομ. διαμέτρου DN 63 mm / PN 16 atm	ΥΔΡ-12.14.01.44	ΥΔΡ 6622.1	MM	120,00	6,10	732,00	
8	Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές 16atm. Φ80. Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm							
α	Ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm	ΥΔΡ-13.03.03.01	ΥΔΡ 6651.1	TEM.	0,00	165,00	0,00	
9	Διαμόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού ύδρευσης σε υφιστάμενο εν λειτουργία αγωγό (πλήν αγωγών από πολυαιθυλένιο)	N1	ΥΔΡ.6630.1	TEM.	1,00	450,00	450,00	
10	Τοποθέτηση ή αντικατάσταση πλήρους φρεατίου υδρομέτρου ή δικλειαδας	N2	ΥΔΡ 6732	TEM.	2,00	48,30	96,60	
11	Παροχή ύδρευσης Φ20 ή Φ32 από τον κεντρικό αγωγό έως και τη δικλείδα	N3	ΥΔΡ 6630.1	TEM.	2,00	150,00	300,00	1.578,60
	ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ							3.449,80
	ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ Ο.Ε. 18%							620,96
	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ							4.070,76
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ							610,61
	ΣΥΝΟΛΟ							4.681,38
	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ							318,62
	ΑΞΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ							5.000,00
	ΦΠΑ 24%							1.200,00
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ							6.200,00

Ιωάννινα 06 / 04 / 2026
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΣΕΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ .../.../2026

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ιωάννινα ... / ... / 2026
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Τ.Υ.

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΡΒΑΝΙΤΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΪΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΚΕΚΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ